



Prot n° 044/BCE/RUP

Santa Venerina 04 Maggio 2023

OGGETTO: Determina N. 9/2023 del 04/05/2023. Approvazione Progetto Esecutivo relativo all'intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Venera" sita in Piazza Roma a Santa Venerina (CT) di proprietà della parrocchia di Santa Venera

PREMESSO:

Che in data 26/12/2018 alle ore 3,19 si è verificato un evento sismico di magnitudo 4,8 che ha interessato in modo considerevole i territori dei comuni di Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Milo, Trecastagni, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea;

Che tale evento sismico ha provocato danni rilevanti agli edifici pubblici e privati, nonché agli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;

CHE tale stato di emergenza, ai sensi dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n.126, recante: *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, è **stato prorogato a tutto il 2021;**

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante *"misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 – S.O. 24/L;

RILEVATO che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la ricostruzione degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che dovrà essere predisposto ed approvato un piano per gli



edifici di cui sopra, quantificato il danno, nonché previsto il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'art. 8 indicando i soggetti attuatori;

CONSIDERATO che l'art 14 del D.L 32/2019, convertito con modificazioni in legge 55/2019 prevede fra i **Soggetti attuatori** degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali **le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1** del citato D.L.32/201, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l'Ordinanza n° 11 del 22/07/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 26.12.2018 con cui è stato approvato il piano degli interventi per il ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018;

RILEVATO che, fra gli edifici di culto individuati nel primo stralcio del piano per la ricostruzione secondo l'allegato risulta anche inserito l'intervento: **"ripristino della chiesa Santa Venera in Santa Venerina, di proprietà della diocesi di Acireale" - per un importo complessivo di € 1.185.000"**;

VISTO il decreto prot. n° 1313/19(CAN) del 19/09/2019, con cui il Vescovo della Diocesi di Acireale ha nominato **Direttore dell'Ufficio diocesano per l'arte sacra e i beni culturali ecclesiastici e Responsabile del servizio diocesano per l'edilizia di culto, per il quinquennio 2019-2024, il Reverendo Sac. Angelo Rosario Milone**;

VISTA la nota prot 688/20/UBC del 10 settembre 2020 con la quale il Direttore dell'Ufficio diocesano per l'arte sacra e i beni culturali ecclesiastici e responsabile per l'edilizia di culto ha conferito, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016, **all'ing. Rosario Arcidiacono, Dipendente del comune di Santa Venerina**, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per l'esecuzione dell'intervento di **"ripristino della chiesa Santa Venera in Santa Venerina, di proprietà della diocesi di Acireale"**, di proprietà della diocesi di Acireale;

RILEVATO che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e della Circolare esplicativa alle NTC2018, pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n° 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico di cui all'art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge;

VISTA la Determina a contrarre n. 3/2021 del 09/02/2021 con la quale si è determinato di voler procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, per l'attività di coordinamento sicurezza, studi geologici, relativo ai lavori di "Riparazione e miglioramento sismico della chiesa Santa Venera in Santa Venerina" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determina n. 22/2021 del 26/10/2021 con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizi di ingegneria ed architettura attinenti alla: fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche, relativo ai lavori di "Riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa di Santa Venera" sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT) di



proprietà della Parrocchia di Santa Venera in favore della SICEF S.R.L. con sede in Viale Progresso, 26 Favara, AG, P.IVA n. 02641790841,

VISTA la nota prot. n° 20554 del 07/09/2022 con la quale veniva richiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania il rilascio dei relativi pareri sul progetto esecutivo ai sensi del D Lgs n° 42 del 22/01/2004;

VISTA la nota prot. n° 108797 del 14/10/2022 con la quale veniva richiesto al Genio Civile di Catania il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art 94 del DPR 380/2001 sul progetto in oggetto;

VISTO il riscontro alla richiesta di parere degli Enti sotto riportati:

1. Autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania in data 16/11/2022 con le relative condizioni, che in copia si allega;
2. Autorizzazione del Genio Civile di Catania in data 25/01/2023 con le relative condizioni, che in copia si allega;

VISTA la SCIA n. 1011 presentata al Comune di Santa Venerina con prot. n. 1497 del 31/12/2023;

VISTA la nota del 05/04/2023 con il quale i tecnici incaricati hanno trasmesso il Progetto Esecutivo, relativo ai **lavori di Riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa di Santa Venera - Diocesi di Acireale, danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018** costituito dal seguente quadro economico:

Quadro economico Chiesa Santa Venera – Santa Venerina			
A-LAVORI	A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	804.273,74 €
	A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	139.671,77 €
	A	Importo totale dei LAVORI (A1 + A2)	943.945,51 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B1	Imprevisti sui lavori	1.000,00 €
	B2	Oneri di conferimento a discarica	10.922,44 €
	B3	Accantonamento accordo bonario	500,00 €
	B4	Spese di cui all'art. 113, commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 (2%)	18.878,91 €
	B5	Spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contribuiti	15.837,48 €
	B6	Spese per pubblicità	4.000,00 €
	B7	Contributi ANAC	405,00 €
	B8	Spese per indagini e prestazioni specialistiche (IVA e cassa comprese)	22.204,00 €
	B9	Spese e competenze tecniche (IVA e cassa comprese)	72.912,11 €
	B10	IVA sui lavori 10%	94.394,55 €
	B	TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	241.054,49 €
TOTALE COSTO INTERVENTO			1.185.000,00 €



e dai seguenti elaborati:

<p style="text-align: center;">RELAZIONI (RE)</p> <p>1_RE. 1.1_RELAZIONE ILLUSTRATIVA</p> <p>2_RE. 1.2_RELAZIONE TECNICA GENERALE</p> <p>3_RI. 1.1 RELAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE</p>
<p style="text-align: center;">PROGETTO ARCHITETTONICO (AR)</p> <p>4_AR. 1.1_ INQUADRAMENTO URBANISTICO</p> <p>5_AR. 2.1_STATO DI FATTO_RILIEVO</p> <p>6_AR. 3.1_STATO DI FATTO_PIANTE</p> <p>7_AR. 3.2_STATO DI FATTO_PROSPETTI</p> <p>8_AR. 3.3_STATO DI FATTO_SEZIONI</p> <p>9_AR. 4.1_MAPPATURA DEI DEGRADI_STATO DI FATTO</p> <p>10_AR. 4.2 _MAPPATURA DEI DEGRADI_STATO DI FATTO</p> <p>11_AR. 4.3_MAPPATURA DEI DEGRADI_STATO DI FATTO</p> <p>12_AR. 4.4_MAPPATURA DEI DISSESTI</p> <p>13_AR. 5.1_INTERVENTI_STATO FUTURO</p> <p>14_AR. 5.2_INTERVENTI_STATO FUTURO</p> <p>15_AR. 5.3_INTERVENTI_STATO FUTURO</p> <p>16_AR. 5.4_INTERVENTI_STATO FUTURO</p> <p>17_AR. 6.1_SIMULAZIONE PROSPETTI POST-INTERVENTO</p>
<p style="text-align: center;">ELABORATI ECONOMICI</p> <p>18_CO. 1.1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</p> <p>19_CO. 2.1_ELENCO PREZZI</p> <p>20_CO. 3.1_ANALISI NUOVI PREZZI</p> <p>21_CO. 4.1_QUADRO ECONOMICO</p> <p>22_CO. 5.1_INCIDENZA MANODOPERA</p>
<p style="text-align: center;">ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO</p> <p>23_IE. 1.1_RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO</p> <p>24_IE. 3.1_ SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO ELETTRICO</p> <p>25_IE. 3.2_ SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO ELETTRICO</p> <p>26_EL. 2.1_RELAZIONE PROGETTO ILLUMINOTECNICO</p> <p>27_EL. 2.2_PROGETTO ILLUMINOTECNICO</p>
<p style="text-align: center;">ELABORATI STRUTTURALI</p> <p>28_ST. 1.1 RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO</p> <p>28B_ST. 1.1.1_FASCICOLO DEI CALCOLI</p> <p>29_ST. 1.2 INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO</p> <p>30_ST. 1.3 RELAZIONE AI SENSI DEL CAP. 10.2.1</p>



31_ST. 1.4_RELAZIONE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE 32_ST.2.1_ INTERVENTI STRUTTURALI 33_ST. 2.2_ INTERVENTI STRUTTURALI 34_ST. 2.3_ INTERVENTI STRUTTURALI 35_ST. 2.4_ MAPPATURA DEI TIRANTI E DELLE CATENE 36_ST. 3.1_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 37_ST. 3.2_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 38_ST. 3.3_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 38B_ST. 3.3.1_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 39_ST. 3.4_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 39B_ST. 3.4.1_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 39C_ST. 3.4.2_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 40_ST. 3.5_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 41_ST. 3.6_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 41B_ST. 3.6.1_ DETTAGLI COSTRUTTIVI 42_ST. 4.1_ RELAZIONE FONDAZIONI
ELABORATI GEOLOGICI 43_GE.1.1_RELAZIONE GEOLOGICA 44_GE. 1.2_ INDAGINI GEOGNOSTICHE 45_GE. 1.3_ RELAZIONE GEOTECNICA
ELABORATI AMMINISTRATIVI 46_AM. 1.1_CSA + addendum 47_AM. 2.1_ MANUALE DI MANUTENZIONE 48_AM.2.2_ MANUALE D'USO 49_AM.2.3_ PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 50_AM. 3.1_ SCHEMA DI CONTRATTO
ELABORATI SICUREZZA 51_SC.1.1_PSC
AUTORIZZAZIONI Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione sismica

VISTA la relazione tecnica in cui sono descritti gli interventi necessari che si possono così riassumere:

- 1) Opere di consolidamento strutturale e miglioramento sismico fra cui:
 - Interventi di consolidamento della volta a botte lunettata della navata centrale mediante la realizzazione di rinforzo estradossale e intradossale diffuso, con rete in fibra naturale di basalto e acciaio Inox, attraverso l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRFCM
 - Interventi di consolidamento e rinforzo delle strutture murarie verticali e dei pilastri centrali mediante iniezioni di malta iperfluida



- Interventi di consolidamento, miglioramento, integrazione e parziale sostituzione delle strutture di copertura
 - Sistema di contrasto al ribaltamento della facciata principale mediante l'inserimento di catene in acciaio in corrispondenza delle murature della navata centrale.
- 2) Opere di restauro quali:
- Tinteggiatura con latte di calce delle superfici interne dell'aula ed in particolare degli elementi interessati dagli interventi strutturali;
 - Pulitura degli intonaci e dei rivestimenti esterni;
 - Realizzazione di cornici in stucco a rivestimento delle pareti della volta nella navata centrale e integrazione pittorica cromatiche degli strati di finitura;
 - Risarcitura delle lesioni presenti con stuccatura con impasto di malta di calce;
 - Realizzazione del nuovo manto di copertura in coppi siciliani;
 - Sarcitura, lucidatura e levigatura dei pavimenti dell'aula liturgica.
- 3) Opere impiantistiche quali:
- Realizzazione di un nuovo impianto elettrico, illuminotecnico e di diffusione sonora.

PRESO ATTO che l'opera risulta inserita nel piano di ricostruzione approvato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018, giusta Ordinanza n° 11/2020 del 22/07/2020;

CHE il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del Codice, con esito positivo;

CHE viste le risultanze positive della suddetta verifica, ed accertata la libera disponibilità di aree oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, lett. e) del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori con Verbale di Verifica e Validazione del 18/04/2023;

VISTO il parere in linea tecnica (ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011) redatto dal RUP in data 04/05/2022;

VISTO il D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per la parte tutt'ora in vigore;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **QUANTO ESPOSTO** in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato;



2) **DI APPROVARE** in linea tecnica e amministrativa il progetto esecutivo relativo all'intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Venera" sita in Piazza Roma a Santa Venerina (CT) di proprietà della parrocchia di Santa Venera, costituito dal seguente quadro economico:

3)

Quadro economico Chiesa Santa Venera – Santa Venerina			
A-LAVORI	A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	804.273,74 €
	A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	139.671,77 €
	A	Importo totale dei LAVORI (A1 + A2)	943.945,51 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B1	Imprevisti sui lavori	1.000,00 €
	B2	Oneri di conferimento a discarica	10.922,44 €
	B3	Accantonamento accordo bonario	500,00 €
	B4	Spese di cui all'art. 113, commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 (2%)	18.878,91 €
	B5	Spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contribuiti	15.837,48 €
	B6	Spese per pubblicità	4.000,00 €
	B7	Contributi ANAC	405,00 €
	B8	Spese per indagini e prestazioni specialistiche (IVA e cassa comprese)	22.204,00 €
	B9	Spese e competenze tecniche (IVA e cassa comprese)	72.912,11 €
	B10	IVA sui lavori 10%	94.394,55 €
	B	TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	241.054,49 €
TOTALE COSTO INTERVENTO			1.185.000,00 €

e dai seguenti elaborati:

<p style="text-align: center;">RELAZIONI (RE)</p> <p style="text-align: center;">1_RE. 1.1_RELAZIONE ILLUSTRATIVA</p> <p style="text-align: center;">2_RE. 1.2_RELAZIONE TECNICA GENERALE</p> <p style="text-align: center;">3_RI. 1.1 RELAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE</p>
<p style="text-align: center;">PROGETTO ARCHITETTONICO (AR)</p> <p style="text-align: center;">4_AR. 1.1_ INQUADRAMENTO URBANISTICO</p> <p style="text-align: center;">5_AR. 2.1_STATO DI FATTO_RILIEVO</p> <p style="text-align: center;">6_AR. 3.1_STATO DI FATTO_PIANTE</p> <p style="text-align: center;">7_AR. 3.2_STATO DI FATTO_PROSPETTI</p> <p style="text-align: center;">8_AR. 3.3_STATO DI FATTO_SEZIONI</p> <p style="text-align: center;">9_AR. 4.1_MAPPATURA DEI DEGRADI_STATO DI FATTO</p> <p style="text-align: center;">10_AR. 4.2 _MAPPATURA DEI DEGRADI_STATO DI FATTO</p> <p style="text-align: center;">11_AR. 4.3_MAPPATURA DEI DEGRADI_STATO DI FATTO</p> <p style="text-align: center;">12_AR. 4.4_MAPPATURA DEI DISSESTI</p>



13_AR. 5.1_INTERVENTI_STATO FUTURO 14_AR. 5.2_INTERVENTI_STATO FUTURO 15_AR. 5.3_INTERVENTI_STATO FUTURO 16_AR. 5.4_INTERVENTI_STATO FUTURO 17_AR. 6.1_SIMULAZIONE PROSPETTI POST-INTERVENTO
ELABORATI ECONOMICI 18_CO. 1.1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 19_CO. 2.1_ELENCO PREZZI 20_CO. 3.1_ANALISI NUOVI PREZZI 21_CO. 4.1_QUADRO ECONOMICO 22_CO. 5.1_INCIDENZA MANODOPERA
ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO 23_IE. 1.1_RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO 24_IE. 3.1_SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO ELETTRICO 25_IE. 3.2_SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO ELETTRICO 26_EL. 2.1_RELAZIONE PROGETTO ILLUMINOTECNICO 27_EL. 2.2_PROGETTO ILLUMINOTECNICO
ELABORATI STRUTTURALI 28_ST. 1.1 RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO 28B_ST. 1.1.1_FASCICOLO DEI CALCOLI 29_ST. 1.2 INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO 30_ST. 1.3 RELAZIONE AI SENSI DEL CAP. 10.2.1 31_ST. 1.4_RELAZIONE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE 32_ST.2.1_INTERVENTI STRUTTURALI 33_ST. 2.2_INTERVENTI STRUTTURALI 34_ST. 2.3_INTERVENTI STRUTTURALI 35_ST. 2.4_MAPPATURA DEI TIRANTI E DELLE CATENE 36_ST. 3.1_DETTAGLI COSTRUTTIVI 37_ST. 3.2_DETTAGLI COSTRUTTIVI 38_ST. 3.3_DETTAGLI COSTRUTTIVI 38B_ST. 3.3.1_DETTAGLI COSTRUTTIVI 39_ST. 3.4_DETTAGLI COSTRUTTIVI 39B_ST. 3.4.1_DETTAGLI COSTRUTTIVI 39C_ST. 3.4.2_DETTAGLI COSTRUTTIVI 40_ST. 3.5_DETTAGLI COSTRUTTIVI 41_ST. 3.6_DETTAGLI COSTRUTTIVI 41B_ST. 3.6.1_DETTAGLI COSTRUTTIVI 42_ST. 4.1_RELAZIONE FONDAZIONI



<p>ELABORATI GEOLOGICI</p> <p>43_GE.1.1_RELAZIONE GEOLOGICA</p> <p>44_GE. 1.2_INDAGINI GEOGNOSTICHE</p> <p>45_GE. 1.3_RELAZIONE GEOTECNICA</p>
<p>ELABORATI AMMINISTRATIVI</p> <p>46_AM. 1.1_CSA + addendum</p> <p>47_AM. 2.1_MANUALE DI MANUTENZIONE</p> <p>48_AM.2.2_MANUALE D'USO</p> <p>49_AM.2.3__PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</p> <p>50_AM. 3.1_SCHEMA DI CONTRATTO</p>
<p>ELABORATI SICUREZZA</p> <p>51_SC.1.1_PSC</p>
<p>AUTORIZZAZIONI</p> <p>Autorizzazione paesaggistica</p> <p>Autorizzazione sismica</p>

- 4) **DI DARE ATTO** che le somme necessarie per realizzare l'intervento in oggetto il cui importo complessivo ammontano a € 1.185.000,00, di cui: € 943.945,51 per lavori e € 241.054,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, si farà fronte le somme previste nell'Ordinanza n° 11 del 22/7/2020 adottata dal Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario Arzidiacono

Il Direttore dell'Ufficio Gestione Beni
Culturali Ecclesiastici ed Edilizia
Don Angelo Milone

